

# Presupuesto

Presupuesto **0502081' AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD CON CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL CONTROL DE INFECCIONES DE TB EN EL E.P. DE MUJERES SANTA MONICA - CHORRILLOS"**

Subpresupuesto **ESTRUCTURAS**

Cliente **CARE PERU**

Costo al: **MAYO 2006**

Lugar **LIMA - LIMA - CHORRILLOS**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio	Parcial
01.00.00	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				<b>8,912.38</b>
01.01.00	CASETA P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO	m2	6.50	93.50	607.75
01.02.00	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.00x1.50 M	m2	4.50	100.46	452.07
01.03.00	MOVILIZACION DE MATERIALES Y PERSONAL (FLETE TERRESTRE)	est	1.00	1,900.00	1,900.00
01.04.00	ACARREO INTERIOR DE MATERIALES	est	1.00	1,807.60	1,807.60
01.05.00	INSTALACIONES PROSIONALES EN AUDITORIO PARA SERVICIO DE SALUD	glb	1.00	4,144.96	4,144.96
02.00.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				<b>45,526.07</b>
02.01.00	<b>DEMOLICIONES</b>				<b>43,752.09</b>
02.01.01	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO C/EQUIPO	m3	96.77	323.11	31,267.35
02.01.02	DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK SOGA	m2	122.32	12.47	1,525.33
02.01.03	DEMOLICION PISO LOSETA C/ EQUIPO	m2	237.67	4.88	1,159.83
02.01.04	DEMOLICION PISO CEMENTO 5 CM.	m2	32.82	7.27	238.60
02.01.05	DEMOLICION MANUAL PISO PASTELRO	m2	279.40	2.18	609.09
02.01.06	PICADO DE TARRAJEO Y MAYOLICA EN MUROS E=1"	m2	587.20	10.92	6,412.22
02.01.07	PICADO DE TARRAJEO EN CIELORRASO	m2	195.51	12.99	2,539.67
02.02.00	<b>DESMONTAJES</b>				<b>1,773.98</b>
02.02.01	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA	m2	36.80	12.18	448.22
02.02.02	DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS	m2	4.29	20.98	90.00
02.02.03	DESMONTAJE DE VENTANAS METALICAS	m2	26.91	13.94	375.13
02.02.04	DESMONTAJE DE CELOSIA DE MADERA	pza	28.00	5.57	155.96
02.02.05	DESMONTAJE DE TUBO METALICO D=3"	pza	28.00	12.58	352.24
02.02.06	DESMONTAJE DE TABIQUERIA DE MADERA	m2	14.42	9.06	130.65
02.02.07	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	pza	14.00	15.39	215.46
02.02.08	DESMONTAJE DE VIDRIO	m2	1.80	3.51	6.32
03.00.00	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>63,620.60</b>
03.01.00	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	285.00	2.18	621.30
03.02.00	TRAZADO Y REPLANTEO CON EQUIPO	m2	285.00	1.03	293.55
03.03.00	EXCAVACION ZANJAS PICMIENTOS MATERIAL SUELTO H=2.40 M	m3	315.29	38.70	12,201.72
03.04.00	RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADORA 4 H.P. MAT.PROPIO C/AGUA	m3	35.53	24.84	882.57
03.05.00	RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADORA 4 H.P. C/MATERIAL PRESTAMO C/AGUA	m3	0.53	36.33	19.25
03.06.00	REFINE NIV. Y COMPACTAC. TERRENO NORMAL CON COMPACTADORA	m2	244.83	3.32	812.84
03.07.00	ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL/ VOLQ. 6 M3 V=30 KM/H	m3	842.94	57.88	48,789.37
04.00.00	<b>CONCRETO SIMPLE</b>				<b>35,627.72</b>
04.01.00	CONCRETO 1:12 (C:H) +30% PG E=4" PARA FALSO CIMENTO	m3	88.90	116.77	10,380.85
04.02.00	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA	m3	119.43	120.58	14,400.87
04.03.00	CONCRETO 1:12 (C:H) E=4" SOLADO	m2	6.80	19.10	129.88
04.04.00	CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMENTOS	m3	10.86	169.92	1,845.33
04.05.00	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO	m2	144.76	21.83	3,160.11
04.06.00	FALSO PISO DE 4" CONMEZC. 1:8 C:H	m2	271.42	21.04	5,710.68
05.00.00	<b>CONCRETO ARMADO</b>				<b>72,602.16</b>
05.01.00	<b>ZAPATAS</b>				<b>897.65</b>
05.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ZAPATA	m3	2.72	230.87	627.97
05.01.02	ACERO FY=4200 KG/CM2 REND:300 KG/DIA	kg	88.13	3.06	269.68
05.02.00	<b>VIGA DE CIMENTACION</b>				<b>15,238.26</b>
05.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 VIGA CIMENTACION	m3	18.10	244.88	4,432.33
05.02.02	ACERO FY=4200 KG/CM2 REND:200 KG/DIA	kg	1,314.54	3.43	4,508.87
05.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION RECTA	m2	144.76	43.50	6,297.06
05.03.00	<b>COLUMNAS</b>				<b>23,100.04</b>
05.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 COLUMNAS	m3	16.73	345.85	5,786.07
05.03.02	ACERO FY=4200 KG/CM2 REND:250 KG/DIA	kg	3,457.90	3.22	11,134.44
05.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNA	m2	192.03	32.18	6,179.53
05.04.00	<b>VIGAS Y/O DINTELES</b>				<b>15,494.76</b>
05.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 VIGA	m3	15.98	260.38	4,160.87
05.04.02	ACERO FY=4200 KG/CM2 REND:250 KG/DIA	kg	2,118.32	3.22	6,820.99
05.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS RECTAS	m2	126.66	35.63	4,512.90
05.05.00	<b>LOSAS MACIZAS</b>				<b>1,777.23</b>
05.05.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 LOSA MACIZA	m3	2.13	260.38	554.61
05.05.02	ACERO FY=4200 KG/CM2 REND:250 KG/DIA	kg	226.79	3.22	730.26
05.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA MACIZA	m2	17.93	27.46	492.36
05.06.00	<b>LOSAS ALIGERADAS</b>				<b>10,326.27</b>
05.06.01	CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2	m3	14.13	265.86	3,756.60
05.06.02	ACERO FY=4200 KG/CM2 REND:300 KG/DIA	kg	585.67	3.06	1,792.15
05.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA ALIGERADA	m2	129.68	22.66	2,938.55

## Presupuesto

Presupuesto **0502081' AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD CON CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL CONTROL DE INFECCIONES DE TB EN EL E.P. DE MUJERES SANTA MONICA - CHORRILLOS"**

Subpresupuesto **ESTRUCTURAS**

Cliente **CARE PERU**

Costo al: **MAYO 2006**

Lugar **LIMA - LIMA - CHORRILLOS**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio	Parcial
05.06.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO	und	1,251.00	1.47	1,838.97
05.07.00	<b>CISTERNAS SUBTERRANEAS</b>				5,581.61
05.07.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 CISTERNA SUBTERRANEA	m3	6.48	354.44	2,296.77
05.07.02	ACERO FY=4200 KG/CM2 REND:250 KG/DIA	kg	691.93	3.22	2,228.01
05.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE CISTERNAS SUBTERRANEAS	m2	40.82	25.89	1,056.83
05.08.00	<b>RAMPA</b>				186.34
05.08.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 RAMPAS	m3	0.54	233.87	126.29
05.08.02	ACERO FY=4200 KG/CM2 REND:300 KG/DIA	kg	12.43	3.06	38.04
05.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS Y RAMPAS	m2	0.57	38.61	22.01
06.00.00	<b>VARIOS ESTRUCTURAS</b>				<b>3,607.09</b>
06.01.00	JUNTA DE DILATACION CON TECKNOPOR 1"+SELLO	m	59.80	35.23	2,106.75
06.02.00	JUNTA DE DILATACION CON TECKNOPOR 1/2"+SELLO	m	1.90	14.15	26.89
06.03.00	TAPA METALICA 0.70X0.70 PLANCHA FIERRO 3/16 ESTRIADA EN CISTERNA	pza	1.00	106.51	106.51
06.04.00	RESINA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO DE DIFERENTES EDADES	m2	10.49	40.38	423.59
06.05.00	BANCAS DE CONCRETO CON ACABADO DE CEMENTO PULIDO	und	3.00	154.82	464.46
06.06.00	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	glb	1.00	478.89	478.89
	<b>COSTO DIRECTO</b>				229,896.02
	<b>GASTOS GENERALES (10%)</b>				22,989.602
	<b>UTILIDAD (10%)</b>				22,989.602
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>275,875.22</b>
	<b>IGV (19%)</b>				52,416.29
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>328,291.52</b>

# Presupuesto

Presupuesto		0502081' AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD CON CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL CONTROL DE INFECCIONES DE TB EN EL E.P. DE MUJERES SANTA MONICA - CHORRILLOS"				
Subpresupuesto		ESTRUCTURAS				
Cliente		CARE PERU			Costo al	MAYO 2006
Lugar		LIMA - LIMA - CHORRILLOS				
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio	Parcial	
07.00.00	<b>ALBAÑILERIA</b>				<b>13,684.11</b>	
07.01.00	MURO LADR. KK MEZCLA 1:5 TIPO IV P/ TARRAJEO DE SOGA CON REFZ ACERO D=1/4" c/ 3 hiladas	m2	359.07	32.30	11,597.96	
07.02.00	MURO LADR. KK MEZCLA 1:5 TIPO IV P/ TARRAJEO DE CABEZA CON REFZ FIERRO 1/4" C/3 hiladas	m2	40.18	51.92	2,086.15	
08.00.00	<b>REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>				<b>25,853.73</b>	
08.01.00	TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO C/MEZCLA 1:5 E=1.5 CM.	m2	452.92	12.73	5,765.67	
08.02.00	TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO MEZC. C:A 1:5 E=1.5 CM.	m2	1,005.71	11.52	11,585.78	
08.03.00	TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZC. C:A 1:5 E=1.5 CM.	m2	166.02	13.80	2,291.08	
08.04.00	TARRAJEO VIGAS SUPERFICIE MEZ. C:A 1:5 E=1.5 cm.	m2	15.67	23.19	363.39	
08.05.00	TARRAJEO PULIDO EN CISTERNA MEZC. C:A 1:5 E=1.5 CM. CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	74.56	15.23	1,135.55	
08.06.00	VESTIDURA DERRAMES ANCHO= 0.15 M. MEZC. C:A 1:5 E=1.5 CM.	m	308.45	8.51	2,624.91	
08.07.00	VESTIDURA DERRAMES ANCHO= 0.25 M. MEZC. C:A 1:5 E=1.5 CM.	m	20.00	8.74	174.80	
08.08.00	BRUÑAS DE 1.0 CM (SOLO MANO DE OBRA LOS MAT. ESTAN EN TARRAJEO)	m	452.14	4.23	1,912.55	
09.00.00	<b>CIELORRASOS</b>				<b>6,194.86</b>	
09.01.00	CIELORASO CON MEZC. C:A 1:5 CON CINTAS E=1.5 CM.	m2	313.03	19.79	6,194.86	
10.00.00	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>				<b>32,931.12</b>	
10.01.00	CONTRAPISO E=40 MM BASE 3 CM. MEZC. 1:5 ACAB. 1 CM. PASTA 1:2	m2	404.46	18.23	7,373.31	
10.02.00	PISO DE TERRAZO CLARO (premezclado)	m2	329.99	62.08	20,485.78	
10.03.00	PISO DE CERAMICA BLANCO 30x30 CM.	m2	47.18	54.93	2,591.60	
10.04.00	PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZC. =1:4	m2	97.31	25.49	2,480.43	
11.00.00	<b>CONTRAZOCALOS</b>				<b>8,682.67</b>	
11.01.00	CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.15	m	103.46	12.23	1,265.32	
11.02.00	CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H= 15 cm PULIDO	m	101.35	5.82	589.86	
11.03.00	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:5 e=2 CM H=0.30M	m	48.31	6.45	311.60	
11.04.00	CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO COLOR CLARO H=0.15	m	245.79	26.51	6,515.89	
12.00.00	<b>ZOCALOS</b>				<b>23,157.38</b>	
12.01.00	ZOCALO DE CERAMICA 30X30 cm BLANCA	m2	422.58	54.80	23,157.38	
13.00.00	<b>CUBIERTAS</b>				<b>7,945.99</b>	
13.01.00	CUBIERTA LADRILLO PASTELERO ASENTADO EN TORTA DE BARRO 3 cm + FRAGUA CON MORTERO 1:5	m2	433.26	18.34	7,945.99	
14.00.00	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>				<b>27,456.22</b>	
14.01.00	PUERTAS CONTRAPLACADAS E=45 MM C/TRIPLAY LUPUNA 6 MM.	m2	74.91	161.45	12,094.22	
14.02.00	CAJONERIA EN MUEBLES HECHOS EN OBRA	m	32.59	420.24	13,695.62	
14.03.00	CLOSET DE MELANINE (INCL CAJONERIA)	jgo	3.00	499.46	1,498.38	
14.04.00	TABIQUE DIVISION PARA URINARIOS DE MELAMINE	m	1.00	168.00	168.00	
15.00.00	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				<b>80,209.95</b>	
15.01.00	VENTANA DE TIPO PROTECTOR, ANG 1 1/2"x3/16", y, PLT 1 1/2" X3/16", MALLA 1/2"x1/2" #12 (VMF)	m2	28.01	218.25	6,113.18	
15.02.00	VENTANA DE FIERRO CON MARCO ANG 1"x1"x3/16", "T" 1 3/16", HOJA BATIENDE ANG 3/4"x 1/8" Y "T" 3/4"x 1/8" (VFV)	m2	9.39	205.55	1,930.11	
15.03.00	VENTANA Fe BAT C/ MARCO ANG 1"x3/16", ANG 3/4"x1/8"; "T" 1"x3/16" y PROTEC DE ANG 1 1/2"x3/16", PLT 1 1/2"x3/16", MALLA 1/2"x1/2" VV	m2	66.79	295.47	19,734.44	
15.04.00	PUERTA DE FIERRO PLANCHA E=1.2 mm MARCO ANGULO L 1 1/2"x3/16" Y 3/4"x3/16" (PPF)	m2	36.87	274.95	10,137.41	
15.05.00	PUERTA DE BARROTES Ø=5/8" CON MARCO DE ANG 1 1/2" X 3/16" PLATIN 1 1/2" X 3/16"	m2	30.64	218.31	6,689.02	
15.06.00	TEATINATIPO BOVEDA TUBO fe CUADRADO 2"x2" Y MALLA 1/2" INCLUYE CUBIERTA POLICARBONATO L=18.70m X a=2.50m	und	1.00	12,789.93	12,789.93	
15.07.00	TEATINATIPO BOVEDA TUBO fe CUADRADO 2"x2" Y MALLA 1/2" INCLUYE CUBIERTA POLICARBONATO L=14.10 m X a=1.75 m	und	1.00	8,911.34	8,911.34	
15.08.00	TEATINA TIPO BOVEDA TUBO fe CUADRADO 2"x2" Y MALLA 1/2" L=14.50 m X a=2.50 m	und	1.00	7,146.33	7,146.33	
15.09.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINAS DE ACERO INOX D=24" EN CERCO	m	88.76	71.64	6,358.77	
15.10.00	ESCALERA DE GATO	m	4.85	27.35	132.65	
15.11.00	BARANDA METALICA C/ TUBO RED 2"	m	3.15	84.69	266.77	
16.00.00	<b>CERRAJERIA</b>				<b>7,381.52</b>	
16.01.00	BISAGRAS TIPO CAPUCHINA ALUMINIZADAS 3"	pza	93.00	7.65	711.45	
16.02.00	BISAGRA DE FIERRO 4" CON PASADOR DE 1/2"	pza	130.00	12.83	1,667.90	
16.03.00	CERRADURA PUERTA PRINCIPAL PESADA	pza	29.00	76.75	2,225.75	
16.04.00	CERROJO TIPO PARCHE 6cm aluminio	pza	12.00	10.09	121.08	
16.05.00	CERRADURA P/INTERIOR DE PERILLA	pza	8.00	49.04	392.32	
16.06.00	CERRADURA PARA PUERTA DE CLOSET	pza	3.00	36.43	109.29	
16.07.00	PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE 3/4" X 12"	und	23.00	17.14	394.22	
16.08.00	TIRADOR DE 4"	pza	106.00	7.41	785.46	
16.09.00	CANDADO INCLUYENDO CADENA 1.00 M	und	23.00	42.35	974.05	
17.00.00	<b>VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES</b>				<b>3,597.42</b>	
17.01.00	VIDRIO INCOLORO SEMIDOBLE e=3 mm. PROVISION Y COLOCACION EN CARP. METALICA	p2	767.04	4.69	3,597.42	
18.00.00	<b>PINTURA</b>				<b>19,206.99</b>	
18.01.00	PINTURA MUROS INTERIOR Y EXTERIORE CON OLEO MATE - 2 MANOS INC. EMPASTE	m2	1,084.65	10.69	11,594.91	
18.02.00	PINTURA CIELORRASOS VINILICA - 2 MANOS	m2	367.72	7.79	2,864.54	
18.03.00	PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA 2 MANOS	m2	149.82	9.23	1,382.84	

## Presupuesto

Presupuesto **0502081' AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD CON CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL CONTROL DE INFECCIONES DE TB EN EL E.P. DE MUJERES SANTA MONICA - CHORRILLOS"**

Subpresupuesto **ESTRUCTURAS**

Cliente **CARE PERU**

Costo al

**MAYO 2006**

Lugar **LIMA - LIMA - CHORRILLOS**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio	Parcial
18.04.00	PINTURA PUERTAS, VENT. METALICAS C/ANTICORROSIVO Y ESMALTE - 2 MANOS (ANTICORROSIVO+ESMALTE)	m2	181.81	12.79	2,325.35
18.05.00	RASQUETEO DE PINTURA DE CELOCIA METALICA	m2	18.15	6.11	110.90
18.06.00	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO	m2	114.06	8.14	928.45
19.00.00	<b>VARIOS ARQUITECTURA</b>				<b>2,218.51</b>
19.01.00	TAPAJUNTA METALICO P' DILATAACION 3"X1/8"	m	2.00	18.56	37.12
19.02.00	SEÑALIZACION INDICATIVA TIPO PLACA (30x8 cm) acrilico	und	27.00	23.21	626.67
19.03.00	SEÑALIZACION INDICATIVA TIPO BANDERA (25X40cm) acrilico	und	14.00	65.66	919.24
19.04.00	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD TIPO AUTOADHESIVA (20x30CM) vinil	und	8.00	4.46	35.68
19.05.00	PLACA DE INAUGURACION PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TALLER 0.50m x 0.70m BRONCE	glb	1.00	541.20	541.20
19.06.00	PLANTAS ORNAMENTALES	und	10.00	5.86	58.60
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>258,520.47</b>
	<b>GASTOS GENERALES (10%)</b>				<b>25,852.0470</b>
	<b>UTILIDAD (10%)</b>				<b>25,852.0470</b>
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>310,224.56</b>
	<b>IGV (19%)</b>				<b>58,942.67</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>369,167.23</b>

# Presupuesto

Presupuesto **0502081 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD CON CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL CONTROL DE INFECCIONES DE TB EN EL E.P. DE MUJERES SANTA MONICA - CHORRILLOS"**

Subpresupuesto **ESTRUCTURAS**

Cliente **CARE PERU**

Lugar **LIMA - LIMA - CHORRILLOS**

Costo al '28 FEB 2006

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio	Parcial
20.00.00	<b>APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS</b>				<b>14,551.47</b>
20.01.00	<b>APARATOS SANITARIOS</b>				<b>9,982.01</b>
20.01.01	INODORO TIPO SIFON JET BLANCO (S/ COLOCACION)	pza	11.00	143.40	1,577.40
20.01.02	LAVATORIO MALIBU O SIMILAR BLANCO STANDARD (SIN COLOCACION) CON LLAVE SIMPLE, trampa y desagüe cromado	pza	17.00	94.06	1,599.02
20.01.03	URINARIO TIPO BAMBÍ BLANCO c/ LLAVE SIMPLE (SIN COLOCACION)	pza	1.00	111.98	111.98
20.01.04	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 POZA CON ESCURRIDERA (SIN COLOCACION)	pza	5.00	184.91	924.55
20.01.05	LAVADERO DE CONCRETO, REVESTIDO C / CERAMICO 0.30mx0.30m	m	2.30	179.26	412.30
20.01.06	MESA DE CONCRETO ENCHAPADA CON CERAMICO BLANCO 30X30 CM.	m	23.46	199.34	4,676.52
20.01.07	SARDINEL DE CONCRETO P/DUCHA, REVESTIDO C / CERAMICO h=0.20 m	m	11.70	58.14	680.24
20.02.00	<b>ACCESORIOS SANITARIOS</b>				<b>1,457.29</b>
20.02.01	JABONERA SIMPLE 15X15 DE LOSA BLANCA	pza	9.00	7.98	71.82
20.02.02	GANCHO DOBLE LOSA BLANCA	pza	9.00	6.55	58.95
20.02.03	PAPELERA DE LOSA BLANCA	pza	11.00	9.92	109.12
20.02.04	DUCHA CROMADA DE UNA LLAVE	jgo	9.00	46.00	414.00
20.02.05	GRIFERIA DE BRONCE PESADO CROMADO SIMPLE TIPO ESFERICA P/LAVADERO + TRAMPA	jgo	4.00	27.00	108.00
20.02.06	GRIFERIA P/LAVADERO TIPO PICO DE GANZO + TRAMPA DE DESAGUE	jgo	5.00	139.08	695.40
20.03.00	<b>COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS</b>				<b>3,112.17</b>
20.03.01	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	pza	34.00	71.67	2,436.78
20.03.02	COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	pza	47.00	14.37	675.39
21.00.00	<b>SISTEMA DE DESAGUE</b>				<b>11,413.50</b>
21.01.00	<b>SALIDA DE DESAGUE</b>				<b>6,413.44</b>
21.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2"	pto	54.00	63.60	3,434.40
21.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 3"	pto	10.00	76.33	763.30
21.01.03	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4"	pto	13.00	106.98	1,390.74
21.01.04	SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"	pto	15.00	55.00	825.00
21.02.00	<b>REDES COLECTORAS</b>				<b>1,849.66</b>
21.02.01	TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D=2"	m	22.56	17.10	385.78
21.02.02	TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D=3"	m	27.95	19.25	538.04
21.02.03	TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D=4"	m	41.78	22.16	925.84
21.03.00	<b>ADITAMENTOS VARIOS</b>				<b>759.41</b>
21.03.01	SUMIDERO DE BRONCE 3"	pza	1.00	30.89	30.89
21.03.02	REGISTRO DE BRONCE CROMADO 2"	pza	24.00	21.99	527.76
21.03.03	REGISTRO DE BRONCE CROMADO 3"	pza	3.00	22.87	68.61
21.03.04	REGISTRO DE BRONCE CROMADO 4"	pza	5.00	26.43	132.15
21.04.00	<b>CAMARAS DE INSPECCION</b>				<b>2,390.99</b>
21.04.01	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO CON TAPA DE 12"x24"	und	6.00	103.28	619.68
21.04.02	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO CON TAPA DE 12"x24" (TAPA CIEGA)	und	2.00	103.28	206.56
21.04.03	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO CON TAPA DE 24"x24"	und	1.00	177.98	177.98
21.04.04	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 16" x 16" CON TAPA REJILLA (PARA REBOSE DE TANQUE CISTERNA)	pza	1.00	167.49	167.49
21.04.05	CAMARA DE DESINFECCION CON TAPA CONCRETO 1.50 m x 1.05 m	pza	1.00	1,219.28	1,219.28
22.00.00	<b>SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO</b>				<b>10,581.89</b>
22.01.00	<b>SALIDA DE AGUA FRIA</b>				<b>6,619.89</b>
22.01.01	SALIDA DE PVC PARA AGUA FRIA 1/2"	pto	59.00	81.96	4,835.64
22.01.02	SALIDA DE PVC PARA AGUA FRIA 1"	pto	5.00	95.01	475.05
22.01.03	SALIDA DE PVC PARA AGUA FRIA 1 1/4"	pto	2.00	109.77	219.54
22.01.04	SALIDA DE AGUA FRIA FIERRO GALVANIZADO 1"	pto	13.00	83.82	1,089.66
22.02.00	<b>REDES DE DISTRIBUCION</b>				<b>2,455.84</b>
22.02.01	TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=1/2"	m	8.70	10.46	91.00
22.02.02	TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4"	m	43.13	11.82	509.80
22.02.03	TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=1"	m	65.57	13.41	879.29
22.02.04	TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=1 1/4"	m	3.60	16.23	58.43
22.02.05	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO AGUA FRIA D=1"	m	49.80	18.42	917.32
22.03.00	<b>ACCESORIOS DE REDES</b>				<b>143.45</b>
22.03.01	CODO F°G° 1°X90°	und	3.00	2.56	7.68
22.03.02	REDUCCION F°G° 1 1/4" x 1"	und	2.00	3.52	7.04
22.03.03	TEE F°G° 1" UNION ROSCADA	und	4.00	2.99	11.96
22.03.04	REDUCCION DE PVC 1" A 3/4"	und	21.00	3.90	81.90
22.03.05	REDUCCION DE PVC 3/4" A 1/2"	und	11.00	3.17	34.87
22.04.00	<b>LLAVES Y VALVULAS</b>				<b>1,362.71</b>
22.04.01	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 1/2"	pza	11.00	45.15	496.65
22.04.02	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 1"	pza	8.00	62.46	499.68
22.04.03	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 2"	pza	1.00	133.64	133.64
22.04.04	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 3"	pza	1.00	232.74	232.74
23.00.00	<b>ALMACENAMIENTO DE AGUA</b>				<b>1,481.36</b>
23.01.00	TANQUES DE POLIETILENO DE 2.50 M3	pza	2.00	740.68	1,481.36
24.00.00	<b>VARIOS SANITARIAS</b>				<b>2,376.55</b>
24.01.00	CONEXION DE RED EXISTENTE DE AGUA FRIA	glb	1.00	92.44	92.44
24.02.00	CONEXION DE TUBERIA A RED EXISTENTE DE DESAGÜE	glb	1.00	184.87	184.87
24.03.00	ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS DE 0.75 H.P.MONOFASICA INCLUYE ACCESORIOS	jgo	1.00	1,599.24	1,599.24

## Presupuesto

Presupuesto 0502081' AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD CON CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL CONTROL DE INFECCIONES DE TB EN EL E.P. DE MUJERES SANTA MONICA - CHORRILLOS"

Subpresupuesto ESTRUCTURAS

Cliente CARE PERU

Lugar LIMA - LIMA - CHORRILLOS

Costo al '28 FEB 2006

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio	Parcial
24.04.00	REUBICACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO	est	1.00	500.00	500.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>				S/. 40,404.77
	<b>GASTOS GENERALES (10%)</b>				S/. 4,040.48
	<b>UTILIDAD (10%)</b>				S/. 4,040.48
	<b>SUBTOTAL</b>				S/. 48,485.72
	<b>IGV (19%)</b>				S/. 9,212.29
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				S/. 57,698.01

## Presupuesto

Presupuesto 0502081 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD CON CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL CONTROL DE INFECCIONES DE TB EN EL E.P. DE MUJERES SANTA MONICA - CHORRILLOS"

Subpresupuesto ESTRUCTURAS

Cliente CARE PERU

Costo al: MAYO 2006

Lugar LIMA - LIMA - CHORRILLOS

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio	Parcial
25.00.00	<b>SALIDAS ELECTRICAS</b>				<b>14,260.65</b>
25.01.00	<b>SALIDA DE TECHO</b>				<b>6,294.47</b>
25.01.01	SALIDA DE TECHO CON CABLE TW 12 CAJAS PESADAS NO INCLUY. TUBO (RECABLEADO)	pto	30.00	77.26	2,317.80
25.01.02	SALIDA DE TECHO CON TUB.SAP 3/4" CABLE TW 12 CAJAS PESADAS	pto	47.00	84.61	3,976.67
25.02.00	<b>SALIDA DE PARED</b>				<b>1,694.10</b>
25.02.01	SALIDA DE PARED C/TUB. SAP (3/4") CABLE TW 12 CAJA PESADA	pto	5.00	79.44	397.20
25.02.02	SALIDA PARA LUZ DE CONMUTACION TUB. SAP (3/4) CABLE TW 12, CAJA PESADA	pto	11.00	117.90	1,296.90
25.03.00	<b>SALIDA PARA TOMACORRIENTES</b>				<b>5,704.88</b>
25.03.01	SALIDA P/TOMACORRIENTES BIPOL.DOBLE TUB.SAP 3/4" CABLE TW 12 CAJA PESADA	pto	58.00	98.36	5,704.88
25.04.00	<b>SALIDA DE FUERZA</b>				<b>434.60</b>
25.04.01	SALIDA DE FUERZA DE 0.5 HP HASTA 5.0 HP	pto	2.00	217.30	434.60
25.05.00	<b>SALIDA PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES</b>				<b>132.60</b>
25.05.01	SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO (DE SERVICIO PUBLICO)	pto	2.00	66.30	132.60
26.00.00	<b>TUBERIA Y/O CANALIZACIONES</b>				<b>972.24</b>
26.01.00	TUBERIAS DE PVC SAP ELECTRICAS D=1 1/4"	m	14.40	12.79	184.18
26.02.00	TUBERIAS DE PVC SAP ELECTRICAS D=1"	m	30.50	11.15	340.08
26.03.00	TUBERIAS DE PVC SAP ELECTRICAS D=3/4"	m	49.50	9.05	447.98
27.00.00	<b>CABLES Y/O CONDUCTORES</b>				<b>7,340.29</b>
27.01.00	CABLE NYY 25 mm2 UNIPOLAR (SUMINISTRO E INSTALACION)	m	378.60	16.34	6,186.32
27.02.00	CABLE NYY 6 mm2 UNIPOLAR (SUMINISTRO E INSTALACION)	m	123.00	6.34	779.82
27.03.00	CABLE TW 6 mm2 (SUMINISTRO E INSTALACION)	m	31.40	4.61	144.75
27.04.00	CABLE TW 4 mm2 (SUMINISTRO E INSTALACION)	m	41.00	3.67	150.47
27.05.00	CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO AMARILLA	m	27.50	2.87	78.93
28.00.00	<b>TABLEROS Y CUCHILLAS</b>				<b>2,952.73</b>
28.01.00	TABLERO DE DISTRIBUCION CAJA METALICA 30 POLOS	pza	1.00	480.91	480.91
28.02.00	TABLERO DE DISTRIBUCION CAJA METALICA 24 POLOS	pza	1.00	436.58	436.58
28.03.00	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 3x60 A	pza	3.00	172.22	516.66
28.04.00	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 3x30 A	pza	2.00	172.22	344.44
28.05.00	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2x30 A	pza	2.00	65.23	130.46
28.06.00	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2x20 A	pza	16.00	65.23	1,043.68
29.00.00	<b>ARTEFACTOS DE ILUMINACION</b>				<b>7,846.38</b>
29.01.00	FLUORESCENTE CON PANTALLA 2X36 SIMILAR A TPR DE JOSFEL	pza	41.00	134.20	5,502.20
29.02.00	FLUORESCENTE CON PANTALLA 2X36 SIMILAR A TPC DE JOSFEL	pza	11.00	99.42	1,093.62
29.03.00	ARTEFACTO P/ SUSPENDER SIMILAR A OPUS 2TL 36 AF	pza	4.00	145.48	581.92
29.04.00	ARTEFACTO ALUMB. BRAQUETE ECONOMICO BE 240 AF 2X36 C/SOMBRERO	pza	6.00	84.71	508.26
29.05.00	ARTEFACTO ALUMBRADO FAROLA ESFERICA SIMILAR A E-25 PO 1TC-D18 CRISTAL DE JOSFEL	pza	1.00	160.38	160.38
30.00.00	<b>VARIOS ELECTRICAS</b>				<b>3,497.53</b>
30.01.00	CAJA DE PASO CUADRADA F°G° PESADA DE 450X450X220 mm.	pza	1.00	36.60	36.60
30.02.00	CAJA DE PASO CUADRADA F°G° PESADA DE 150x150X75 mm.	pza	8.00	17.57	140.56
30.03.00	CAJA DE PASO OCTOGONAL F°G° DE 100X55 mm.	pza	13.00	15.84	205.92
30.04.00	TAPA CIEGA REDONDA 100 mm PLASTICO	pza	6.00	4.60	27.60
30.05.00	DESMONTAJE DE SALIDA DE TECHO. INC. ARTEFACTOS, CONEXIONES, CONDUCTORES	pto	26.00	10.54	274.04
30.06.00	DESMONTAJE DE SALIDA DE TOMACORR. INC. ARTEFACTOS, CONEXIONES, CONDUCTORES	pto	12.00	10.54	126.48
30.07.00	TRABAJOS DE CONEXION DEL TABLERO GENERAL A LA RED GENERAL	glb	1.00	181.35	181.35
30.08.00	EXCAVACION A PULSO EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA ELECTRICA 1/2" - 1 1/2" H=1.0 m.	m	32.60	11.11	362.19
30.09.00	CONCRETO 1:10 (C:H) E=2" SOLADO EN TENDIDO DE TUBERIAS	m2	27.67	16.34	452.13
30.10.00	RELLENO COMPACTADO P/ZANJA 1.00 M D=1/2" - 1 1/2"	m	32.60	20.63	672.54
30.11.00	BUZON ELECTRICO DE 0.90x0.90 h=1.10m CON TAPA DE CONCRETO ARMADO	und	1.00	361.90	361.90
30.12.00	POZO CONEXION A TIERRA	und	1.00	656.22	656.22
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>36,869.82</b>
	<b>GASTOS GENERALES (10%)</b>				<b>3,686.98</b>
	<b>UTILIDAD (10%)</b>				<b>3,686.98</b>
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>44,243.78</b>
	<b>IGV (19%)</b>				<b>8,406.32</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>52,650.10</b>

**Resumen General**

Obra 0502098' AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD CON CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL CONTROL DE INFECCIONES DE TB EN EL  
E.P. DE MUJERES SANTA MONICA - CHORRILLOS"  
Propietario 02100007 CARE PERU  
Lugar LIMA - LIMA - CHORRILLOS  
Fecha 30/04/2006  
Moneda Principal : 01 NUEVOS SOLES

Código	Descripción Subpresupuestos	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
001	ESTRUCTURAS	1.00	328,291.52	S/. 328,291.52
002	ARQUITECTURA	1.00	369,167.23	S/. 369,167.23
003	INSTALACIONES SANITARIAS	1.00	57,698.01	S/. 57,698.01
004	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	52,650.10	S/. 52,650.10
TOTALES				<b>S/. 807,806.86</b>