

M. 3. ACTIVIDADES PROPUESTAS – PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL

Como el objetivo del proyecto es la mejora de la prestación de los servicios de Salud de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Tuberculosis del Hospital Antonio Lorena de Cusco, consecuentemente las dos alternativas priorizadas se refieren a la implementación de una infraestructura y equipamiento acorde a su nivel resolutivo que cumpla con este objetivo mejorando la funcionalidad en la atención de servicios de salud de la ES-PCT. La demanda de servicios en la situación actual no esta siendo atendida con la eficiencia, calidad y resolución necesaria, debido entre otros factores al mal estado en la que se encuentra su infraestructura, equipamiento médico especializado inapropiado, escaso y obsoleto, y de una inadecuada gestión hospitalaria para la prestación de servicios de salud.

El proyecto atenderá al 100% de la demanda proyectada para todo el horizonte temporal, por lo tanto el plan de producción será equivalente a la demanda efectiva proyectada. La implementación del proyecto debe ser capaz de satisfacer totalmente la demanda, aprovisionando el número de atenciones suficiente en el de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Tuberculosis del Hospital Antonio Lorena de Cusco.

DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA FUNCIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Programa Arquitectónico: Alternativa 1

CONSTRUCCIÓN

HOSPITAL ANTONIO LORENA			
	CANTIDAD	Area	Area Requerida
ADMINISTRACION		57,60	57,60
Oficina administrativa	1	9,60	9,60
Admisión-Infomes	1	5,00	5,00
Hall Público	1	12,00	12,00
SS.HH. Personal Hombres (1er Piso)	1	12,00	12,00
SS.HH. Personal Mujeres (1er Piso)	1	11,20	11,20
Almacen de Medicamentos	1	7,80	7,80
CONSULTA EXTERNA		155,50	155,50
Sala de Espera	1	44,00	44,00
Tópico	1	15,40	15,40
Consultorio TBC	1	12,00	12,00
Sala de Procedimiento + SH	1	17,20	17,20
Consultorio Neumología	1	12,00	12,00
Consultorio Psicología	1	12,00	12,00
Consultorio de Enfermería	1	12,00	12,00
Toma de Medicamento	1	11,40	11,40
SS.HH. Público Hombres	1	6,40	6,40
SS.HH. Público Mujeres	1	6,40	6,40
SS.HH. Público Mod. Discapitados	1	4,50	4,50
Limpieza	1	2,20	2,20
AYUDA AL DIAGNOSTICO		136,75	136,75
LABORATORIO		71,05	71,05
Informe Entrega de Resultados	1	4,30	4,30
Preparacion de medios y reactivos	1	15,25	15,25
Baciloscopia	1	10,80	10,80
Cultivo	1	10,60	10,60
Lavado y esterilizacion	1	15,00	15,00
Almacenamiento	1	5,00	5,00
Vestidor de Personal + SS.HH.	1	10,10	10,10
SALA DE USOS MULTIPLES		65,70	65,70
Sala de Reauniones (1.50 m2 x persona)	1	52,80	52,80
SS.HH. Público	1	3,70	3,70
Deposito	1	5,60	5,60
Residuos Solidos	1	3,60	3,60
AREA TOTAL UTIL		349,85	349,85
% de Muros y Circulacion Horizontal y Vertical 46%		153,85	153,85
AREA TOTAL		503,70	503,70

Equipo Consultor

OTRAS INTERVENCIONES	Cantidad	Unidad	Total	Costo Unitario S/.	Costo Unitario	Costo Parcial
Muro de Contencion (incluye movimiento de tierra)	39,7	ml	39,7	420	1302	51.689,4
Puente Ranpa	10	m2	10	350	1085	10.850,0
Obras Exteriores	102	m2	102	120	372	37.944,0

Equipo Consultor

100.483,4