

### **M. 3. ACTIVIDADES PROPUESTAS – PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL**

Como el objetivo del proyecto es la mejora de la prestación de los servicios de Salud del Programa Control de Tuberculosis del Hospital Regional de Ica, consecuentemente las dos alternativas priorizadas se refieren a la implementación de una infraestructura y equipamiento acorde a su nivel resolutivo que cumpla con este objetivo mejorando la funcionalidad en la atención de servicios de salud del PCT. La demanda de servicios en la situación actual no esta siendo atendida con la eficiencia, calidad y resolución necesaria, debido entre otros factores al colapso de su infraestructura, debido al sismo pasado, equipamiento médico especializado inapropiado, escaso y obsoleto, y de una inadecuada gestión hospitalaria para la prestación de servicios de salud.

El proyecto atenderá al 100% de la demanda proyectada para todo el horizonte temporal, por lo tanto el plan de producción será equivalente a la demanda efectiva proyectada. La implementación del proyecto debe ser capaz de satisfacer totalmente la demanda, aprovisionando el número de atenciones suficiente en el servicio del Programa Control de Tuberculosis que presta el Establecimiento.

## DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA FUNCIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

### Programa Arquitectónico: Alternativa 1

#### CONSTRUCCIÓN

ESPCT HOSPITAL REGIONAL DE ICA			
	CANTIDAD	Area	Area Requerida
<b>CONSULTA EXTERNA</b>		231,35	231,35
Oficina + Archivos	1	12,00	12,00
Admisión-Informes	1	6,00	6,00
SS.HH. Personal Hombre	1	3,00	3,00
SS.HH. Personal Mujer	1	3,00	3,00
Sala de Usos Múltiples	1	30,00	30,00
Almacén de Alimentos	1	14,00	14,00
Almacén de Insumos del Programa	1	8,00	8,00
Sala de Espera	1	45,00	45,00
Tópico	1	16,00	16,00
Consultorio Neumología - TBC	1	12,00	12,00
Sala de Procedimiento + SH	1	17,20	17,20
Consultorio Psicología	1	12,00	12,00
Consultorio de Enfermería	1	12,00	12,00
Toma de Medicamento	1	12,00	12,00
SS.HH. Público Hombres + Mod. Discapacitados	1	13,00	13,00
SS.HH. Público Mujeres + Mod. Discapacitados	1	13,00	13,00
Cuarto de Limpieza	1	3,15	3,15
<b>AYUDA AL DIAGNOSTICO</b>		92,70	92,7
Sala de Espera	1	10,00	10,00
Toma de Muestras	1	7,90	7,90
Informe Entrega de Resultados	1	5,00	5,00
Preparación de medios de cultivo	1	12,00	12,00
Baciloscopia	1	8,50	8,50
Cultivo	1	10,00	10,00
Lavado y esterilización	1	12,00	12,00
Almacenamiento	1	2,80	2,80
SS.HH. Vestidor de Personal Hombres	1	6,50	6,50
SS.HH. Vestidor de Personal Mujeres	1	6,50	6,50
SS.HH. Público Hombres	1	3,00	3,00
SS.HH. Público Mujeres	1	3,00	3,00
Cuarto de Limpieza	1	2,50	2,50
Residuos Sólidos	1	3,00	3,00
<b>AREA TOTAL</b>		324,05	324,05
Circulación y muros (45%)		145,8225	145,8225
		469,87	469,87

Equipo Consultor

OBRAS EXTERIORES		Unidad (m <sup>2</sup> / ml / global)
DEMOLICIONES		0
SUBESTACIÓN (Porcentaje del proyecto)	0.01	1.00
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO (AGUA, DESAGUE) (Porcentaje del proyecto)	0.01	1.00
ACONDICIONAMIENTO ESTACIONAMIENTOS (Porcentaje del proyecto)	0.0005	1.00
VEREDAS JARDINES		1.00