

## PROGRAMA DE AREAS HOSPITAL DANIEL A. CARRION DE HUANCAYO

### COMPONENTE 2: CONSTRUCCION DE UN NIVEL

El proyecto plantea la construcción de MODULO PARA EL CONTROL Y PREVENCION DE LA TUBERCULOSIS

Esta alternativa plantea la construcción en material noble de una planta, preparada para que en un futuro se pueda proyectar la construcción de un segundo nivel.

Todos los ambientes cuentan con los servicios básicos, luz, agua y desagüe. La altura se proyecta en 3.5 mts. Con iluminación y ventilación apropiada para el caso.

### RELACION DE AMBIENTES CUADRO N° 103

<b>MODULO PARA EL CONTROL Y PREVENCION DE LA TUBERCULOSIS</b>			
AMBIENTE	LARGO	ANCHO	AREA
Consultorio Neumología	5.00	3.00	15.00
Sala de Procedimiento Neumología	5.00	3.00	15.00
Consultorio TB	5.00	3.00	15.00
Sala de Procedimiento 2	5.00	3.00	15.00
Almacén de medicamentos	5.00	2.05	10.25
Almacén de alimentos	5.00	2.00	10.00
Toma de medicamentos	5.00	3.00	15.00
Programa	5.00	3.00	15.00
Consejería	5.00	3.00	15.00
Oficina E.S.	5.00	3.00	15.00
Sala de Espera 1	12.00	7.00	84.00
Sala de Espera 2	12.00	6.00	72.00
SSHH 1 Damas pacientes	5.00	2.50	12.50
SSHH 2 Varones pacientes	5.00	2.50	12.50
SSHH 3 Damas personal	4.00	3.00	12.00
SSHH 4 Varones personal	4.00	3.00	12.00
Sala Multiuso	9.70	5.00	48.50
Toma de muestras	1.50	1.00	1.50
Preparación de reactivos	4.00	3.00	12.00
Preparación de medios	4.00	3.00	12.00
Recepcion de muestras	4.00	3.00	12.00
Lavado	4.00	3.00	12.00
Esterilización	4.00	2.00	8.00
Baciloscopia	4.00	3.00	12.00
Cultivos	4.00	3.00	12.00
<b>PARCIALES</b>			<b>475.25</b>
Pasadizo1	14.00	3.00	42.00
<b>PARCIALES</b>			<b>42.00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>517.25</b>

#### Actividades:

1. Proceso para seleccionar la empresa constructora
2. Construcción del Módulo para el control y Prevención de TB

#### NOTA:

A este programa debemos incluir las mejoras que se deberán de hacer en el Area de Hospitalización, que es parte del Pabellón de Hospitalización de Neumología (2do. Piso), considerandándolo como Area de Aislamiento.